



Koka karkasa un CLT paneļu māju profesionāla montāža

Paredzēts koka māju ražotājiem, attīstītājiem un ģenerālzņēmējiem. Nodrošinām precīzu, standartizētu un autonomu montāžas ciklu ar pilnu atbildību par termiņiem, mezglu hermētiskumu un darba drošību objektā.

3–5 dienas

STĀVA MONTĀŽAS TEMPS

±1 mm

CNC MONTĀŽAS PRECIZITĀTE

n50 < 0.6

HERMĒTISKUMA STANDARTS

4–6 vīri

AUTONOMA BRIGĀDE AR
VADĪTĀJU

SADARBĪBAS MODEĻI AR RAŽOTĀJIEM

IETEICAMAIS MODELIS

1. Pilna cikla montāža

Autonoma JEBUILDING brigāde ar darbu vadītāju/brigadieriem. Pilna atbildība par montāžas grafiku, mezglu ģeometriju, darba drošību un nodošanu pasūtītājam.

ELASTĪGS RISINĀJUMS

2. Integrēta brigāde

Mūsu montieru komanda tiek nodota ražotāja projekta vadītāja vai inženiera operatīvā vadībā. Mēs garantējam kvalifikāciju, disciplīnu un instrumentus.

PĒC PIEPRASĪJUMA

3. Papildspēki

Konkrētu montieru piesaiste ražotāja esošo brigāžu pastiprināšanai sezonas sastrēgumu vai saspringtu termiņu gadījumā.

DARBU UN ATBILDĪBAS SADALĪJUMS (SCOPE OF WORKS)

IETILPST PAMATPIEDĀVĀJUMĀ	PAPILDU PAKALPOJUMI	NODROŠINA RAŽOTĀJS/KLIENTS
✓ Pamatu ģeometrijas un horizonta kontrole ✓ Hidroizolācijas un vadulu/enkurojuma montāža ✓ Sienu paneļu montāža un pagaidu fiksācija ✓ CLT pārsegumu un nesošo siju montāža ✓ Jumta karkasa un paneļu uzstādīšana ✓ Strukturālie stiprinājumi (skrūves, leņķi) ✓ Tvaika un vēja barjeru hermetizācija ✓ Jumta difūzijas membrānas un pretlietu montāža ✓ Montāžas akts un fotofiksācija	+ Autocelamkrāna un pacelēju noma/vadība + Fasādes sastatņu montāža un noma + Rūpnieciski neiebūvētu logu/durvju montāža + Jumta gala seguma ieklāšana + Fasādes apdares daļu gala montāža + Iekšējā siltināšana un ģipškartona darbi + BlowerDoor hermētiskuma sagatavošana	✗ Pamatu izbūve (nulles cikls) ✗ Būvprojekts un būvatļaujas ✗ Paneļu ražošana un piegādes loģistika ✗ Elektrības pieslēgums būvlaukumā ✗ Sadzīves vagoniņš / sanitārā zona ✗ Būvgružu lielveikali ✗ Iekšējie inženiertīkli (OV, VK, EL)

MONTĀŽAS PROCESS NO RASĒJUMA LĪDZ NODOŠANAI

1 Rasējumu audits Specifikāciju un montāžas plāna analīze	2 Objekta gatavība Pamatu un piebrauktuves pārbaude	3 Izkraušana & montāža Tieša montāža no transporta	4 Hermetizācija Tūlītēja aizsardzība pret nokrišņiem	5 Nodošanas akts Segto darbu un ģeometrijas akts
---	---	--	--	--